

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa istniejących pomieszczeń w budynku na pomieszczenia żłobka - branża elektryczna</b>					
1	KSNR 5 0202-02	Montaż rozdzielni RG	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KSNR 5 0202-01	Montaż rozdzielni RL	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0202-01	Montaż skrzynki z zabezpieczeniem przedlicznikowym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KSNR 5 0202-02	Montaż skrzynki z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KSNR 5 0406-02	Wypusty oświetlenia ogólnego wykonywane przewodami wtynkowymi w żłobkach	wyp.		
		56	wyp.	56.000	
				RAZEM	56.000
6	KSNR 5 0406-01	Wypusty oświetlenia awaryjnego wykonywane przewodami wtynkowymi w żłobkach	wyp.		
		21	wyp.	21.000	
				RAZEM	21.000
7	KSNR 5 0406-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w żłobkach na gniazdo wtykowe 2-bieg.	wyp.		
		47	wyp.	47.000	
				RAZEM	47.000
8	KSNR 5 0406-03	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w żłobkach na gniazdo wtykowe 3-bieg.	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw LED 62 W, 9400 lm	kpl.		
		27	kpl.	27.000	
				RAZEM	27.000
10	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw LED 25W, 4200 lm	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
11	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw LED 18 W, 1800 lm, IP54	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KSNR 5 0502-01	Montaż plafonów LED z czujnikami zmierzchu i ruchu IP 54	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw awaryjnych	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
14	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw awaryjnych zewnętrznych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw ewakuacyjnych	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KSNR 5 0203-01	Montaż przycisku PWP	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KSNR 5 0301-01	Zasilanie przycisku PWP	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000