

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OB.3 Budynek technologiczny					
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		30.86	m ²	30.8600	
				RAZEM	30.8600
2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		13.72	m ²	13.720	
				RAZEM	13.720
3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		0.739	m ³	0.739	
				RAZEM	0.739
4	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		0.926+2.385	m ³	3.311000	
				RAZEM	3.311000
5	KNR K-01 0114-01	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej powłoką epoksydową - gruntowanie	m ²		
		33.87	m ²	33.870	
				RAZEM	33.870
6	KNR K-01 0114-02 analogia	Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej poziomej powłoką epoksydową -warstwa zasadnicza dwie warstwy z pozypką piasku, żywica na schodach i podestach Krotność = 2	m ²		
		33.87	m ²	33.870	
				RAZEM	33.870
7	KNR-W 4-01 0809-04	Uzupełnienie posadzek o pow. do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 15x15 cm	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
8	KNR-W 4-01 0821-04 analogia	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 20x20 układanych na kleju o pow. do 1.0 m2 w jednym miejscu	m ²		
		1.68	m ²	1.680	
				RAZEM	1.680
9	KNR K-04 0101-02	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany	m ²		
		87.67*0.05	m ²	4.384	
				RAZEM	4.384
10	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - uzupełnienia murów po przejściach	m ³		
		0.13	m ³	0.130	
				RAZEM	0.130
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		87.67+25	m ²	112.670	
				RAZEM	112.670
12	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji	m ²		
		124.37	m ²	124.370	
				RAZEM	124.370
13	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie	m ²		
		124.37	m ²	124.370	
				RAZEM	124.370
14	KNR K-04 0101-02 analogia	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 5 % powierzchni ściany - naprawa powierzchni ścian zewnętrznych	m ²		
		124.37*0.05	m ²	6.219	
				RAZEM	6.219
15	KNR K-04 0202-09	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych	m ²		
		124.37	m ²	124.370	
				RAZEM	124.370
16	KNR K-04 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m ²		
		124.37	m ²	124.370	
				RAZEM	124.370