

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Drogi, ogrodzenie, zieleni					
1 Drogi					
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piskowej	m		
d.1	0813-03	15.1	m	15.100	
				RAZEM	15.100
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, grub. 7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-03	21.05	m ²	21.050	
				RAZEM	21.050
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	10.86	m	10.860	
				RAZEM	10.860
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębok. 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	47.25	m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 4 47.25	m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1	0401-05	10.4	m	10.400	
				RAZEM	10.400
7	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0201-01	1.296	m ³	1.296	
				RAZEM	1.296
8	KNR AT-03	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0201-01	Krotność = 2 47.25	m ²	47.250	
	analogia			RAZEM	47.250
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1	0402-03	0.1*0.2*10.4	m ³	0.208	
				RAZEM	0.208
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0403-01	10.4	m	10.400	
				RAZEM	10.400
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	47.25	m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 11 47.25	m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
13	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-07	47.25	m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
14	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.1	0105-08	47.25	m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	47.25	m ²	47.250	
				RAZEM	47.250
2 Ogrodzenie od strony ulicy, wschodnie.j					
16	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki w panelach na słupkach stalowych obetonowanych z podmurówką - rozebranie	m ²		
d.2	0307-03	43.03*1.75	m ²	75.303	
				RAZEM	75.303
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0108-11	43.03*0.2*0.8	m ³	6.885	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.885
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za	m ³		
d.2	0108-12	każdy nast. 1 km			
		Krotność = 9			
		6.885	m ³	6.885	
				RAZEM	6.885
19	KNR-W 2-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m	m		
d.2	1801-02				
		69.24	m	69.240	
				RAZEM	69.240
20	KNR-W 2-02	Cokoły betonowymi - dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wys.	m		
d.2	1801-05	Krotność = 2			
		69.24	m	69.240	
				RAZEM	69.240
21	KNR-W 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.2	0259-03	gładkie			
		0.172	t	0.172	
				RAZEM	0.172
22	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z paneli wys. 1.5 m na słupkach stalowych z kształtowników o roz-	m		
d.2	1803-03	stawie 2.5 m obsadzonych w cokole			
	analogia				
		69.24	m	69.240	
				RAZEM	69.240
3 Zieleni					
23	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.3	0505-01				
		544.94	m ²	544.940	
				RAZEM	544.940
24	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem w gruncie kat.III, z nawożeniem	m ²		
d.3	0401-05				
		544.94	m ²	544.940	
				RAZEM	544.940
25	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.3	0302-06	gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.7 m			
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
26	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z za-	szt.		
d.3	0323-05	prawą dołów śr./głębok. 0.7 m			
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
27	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z za-	szt.		
d.3	0323-04	prawą dołów śr./głębok. 0.5 m			
		120	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000