

Chocień, dnia 25.01.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA NR 1 ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa targowiska w Choceniu,
nr sprawy: ZP.271.3.2018**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Proszę jednoznacznie określić jaka jest długość ogrodzenia do wykonania. W poz.115 przedmiaru przyjęto 258 m2 ogrodzenia, co przy wysokości 1,5m daje 172 mb ogrodzenia. Jeśli cały teren targowiska ma być ogrodzony to wg załączonego projektu zagospodarowania terenu do wykonania powinno być około 250 mb ogrodzenia. Proszę wyjaśnić niezgodność i poprawić przedmiar.
Wyjaśnienia nr 1
Łączna długość ogrodzenia wynosi 194 mb.
2. Zgodnie z opisem do projektu pkt.4.3 ppkt 5 – należy wykonać ogrodzenie z paneli siatkowych wys.1,5m na słupkach stalowych osadzonych w cokole betonowym prefabrykowanym. W poz.115 przedmiaru przyjęto ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych obetonowanych w gruncie. Proszę jednoznacznie opisać jaki rodzaj ogrodzenia należy przyjąć do wyceny. Jeżeli systemowe panelowe, to czy na słupkach zabetonowanych w gruncie, czy na cokole prefabrykowanym.
Wyjaśnienia nr 2
Ogrodzenie panelowe na fundamentach prefabrykowanych.
3. Jaki kolor ogrodzenia przyjąć do wyceny? Czy ogrodzenie ma być ocynkowane, czy ocynkowane i malowane proszkowo.
Wyjaśnienia nr 3
Ogrodzenie ocynkowane.
4. W zał.nr 3 do dokumentacji wrysowano bramę przesuwą o szerokości 5,0 m z furtką szer.1,0 m. W poz.117 przedmiaru przyjęto bramę o szerokości 4,0m. Jaką bramę przesuwą przyjąć do wyceny?
Wyjaśnienia nr 4
Należy wycenić bramę 5m.

5. Zgodnie z opisem do projektu zaprojektowano stolarkę drzwiową wykonaną z drewna a okienną z PCV. W poz. 28 przyjęto drzwi aluminiowe. Proszę załączyć zestawienie okien i drzwi z określeniem minimalnych wymagań oraz wymiarów okien i drzwi.

Wyjaśnienia nr 5

W załączeniu wykaz stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiarami.

6. Jaki współczynnik przenikania ciepła mają mieć okna i drzwi zewnętrzne.

Wyjaśnienia nr 6

Okna $U=1,3$ [$W/(m^2K)$], drzwi $U=1,5$ [$W/(m^2K)$].

7. Jaki rodzaj szklenia zastosować w oknach i drzwiach zewnętrznych, czy szyby zwykłe czy bezpieczne?

Wyjaśnienia nr 7

Należy zastosować szyby bezpieczne.

8. Z rysunków elewacji wynika, że okna lokali handlowych o wymiarach 2,81x1,9m są bez podziałów. Przy tej wielkości okien stałych wymagany jest przynajmniej podział na dwie części. Czy są to okna otwierane czy stałe? Jeżeli mają być to okna jednoodzielnne, to proszę opisać rodzaj profili i rodzaj szklenia dla tak dużych okien.

Wyjaśnienia nr 8

Są to okna stałe. Należy zastosować podział.

9. Proszę załączyć projekt konstrukcji stalowej pod żaluzje panelowe. Brak rysunków podkonstrukcji i brak takiej pozycji w przedmiarze.

Wyjaśnienia nr 9

Żaluzje systemowe, które posiadają konstrukcję stalową wg katalogu. Pozycja jest ujęta w przedmiarze.

10. Proszę załączyć szczegół mocowania konstrukcji stalowej pod żaluzje do elementów budynku.

Wyjaśnienia nr 10

Szczegół mocowania jest określony wg katalogu producenta.

11. W poz.36 przedmiaru przyjęto izolację z wełny mineralnej gr 150 mm, wg dokumentacji powinno być 200 mm. Jaką grubość wełny przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienia nr 11

Wełna mineralna grubości 200 mm.

12. Zgodnie z opisem w sst. – B 01.07 w pkt. 1.7.2 okładziny stropu należy wykonać z płyt g-k zwykłych gr 12,5mm na ruszcie drewnianym, wg opisu technicznego w rozdziale OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w pkt 7 jest zapis „przekrycie dachu oddziela konstrukcję dachu w systemie EI30 (płyty GKF i wełna mineralna.) Na rys. 010-B opisano płyta karton -gips na stelażu metalowym. Proszę jednoznacznie opisać jaki rodzaj i jaką grubość płyty gipsowo-kartonowej oraz jaki stelaż przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienia nr 12

Przekrycie dachu oddziela konstrukcję dachu w systemie EI30 (płyty GKF o grubości 125 mm, wełna mineralna o grubości 200 mm na stelażu metalowym)

13. Czy w zakres oferty wchodzi pojemniki na nieczystości wg zał.4 – 6 szt? Brak takich pozycji w przedmiarze.

Wyjaśnienia nr 13

Pojemniki na nieczystości w ilości 6 szt. wchodzi w zakres oferty. Należy wycenić.

14. Czy w zakres oferty wchodzi wiata na nieczystości „śmietnik” wg zał.2? Brak takiej pozycji w przedmiarze.
Wyjaśnienia nr 14
Wiata na nieczystości „śmietnik” wchodzi w zakres oferty. Należy wycenić.
15. Zgodnie z opisem do projektu branży sanitarnej rury instalacji wodociągowej należy prowadzić w posadzce w rurach osłonowych, a na ścianach zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej. Brak takich pozycji w przedmiarze.
Wyjaśnienia nr 15
Rury instalacji wodociągowej należy prowadzić w posadzce w rurach osłonowych, a na ścianach zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej.
16. Zgodnie z opisem w każdym sanitariacie i pomieszczeniu gospodarczym oraz na zewnątrz budynku należy wykonać zaworów czerpalnych fi 15 z zaworem antyskażeniowym i złączką do węża. Brak takich pozycji w przedmiarze. Czy elementy te wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak, to proszę uzupełnić przedmiar o brakujące pozycje.
Wyjaśnienia nr 16
Zawór czerpalny fi 15 z zaworem antyskażeniowym i złączką do węża wchodzi w zakres oferty. Należy wycenić.
17. Brak w przedmiarze kratki ściekowych w sanitariatach. – 17 szt. Proszę uzupełnić przedmiar.
Wyjaśnienia nr 17
Należy wycenić kratki ściekowe w sanitariatach – 17 szt.
18. Zgodnie z opisem na rys. 010-B w sanitariatach dla niepełnosprawnych wymagana jest armatura spełniająca wymogi użytkowe i funkcjonalne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Brak w przedmiarze takich elementów. Czy w sanitariacie dla niepełnosprawnych należy zainstalować umywalkę i ustęp dla niepełnosprawnych? Jeżeli tak, to proszę poprawić przedmiar.
Wyjaśnienia nr 18
W sanitariacie dla niepełnosprawnych należy zainstalować umywalkę i ustęp dla niepełnosprawnych. Zostały one uwzględnione w przedmiarze robót w pozycji 52 i 53.
19. Czy w zakres oferty wchodzi uchwyt dla niepełnosprawnych w sanitariacie? Jeżeli tak, to proszę uzupełnić przedmiar.
Wyjaśnienia nr 19
W zakres oferty wchodzi 2 uchwyty przy ustępie w sanitariacie dla niepełnosprawnych. Należy wycenić.
20. Brak w materiałach przetargowych planu zagospodarowania terenu z wrysowaną kanalizacją deszczową, przyłączem wody i przyłączem kanalizacji sanitarnej. Proszę uzupełnić dokumentację o brakujący rysunek.
Wyjaśnienia nr 20
W załączeniu plan zagospodarowania terenu z wrysowaną kanalizacją deszczową, przyłączem wody i przyłączem kanalizacji sanitarnej.
21. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania przyłącza wodociągowego z rury Dz90 PE100 o długości ok. 50,0m do hydrantu. Czy przyłącze wodociągowe wchodzi w zakres oferty? Jeżeli tak to proszę uzupełnić przedmiar.
Wyjaśnienia nr 21

- Wykonanie przyłącza wodociągowego wchodzi w zakres oferty. Długość przyłącza wodociągowego z rury Dz90PE -50 mb do hydrantu. Należy wycenić.
22. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania hydrantu p.poz.
Wyjaśnienia nr 22
Wykonanie hydrantu p.poz DN80 wchodzi w zakres oferty. Należy wycenić.
23. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania przyłącza wodociągowego z rury Dz40 PE100 o długości ok, 10,5m wraz z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskażeniowym.
Wyjaśnienia nr 23
Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku wchodzi w zakres oferty. Długość przyłącza wodociągowego do budynku z rury DZ40PE - 10,5 mb wraz z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskażeniowym. Należy wycenić.
24. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej fi 160.
Wyjaśnienia nr 24
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wchodzi w zakres oferty. Długość przyłącza kanalizacji sanitarnej Dz160 – 0,7 mb. Należy wycenić.
25. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wybudowania studzienki kontrolnej na istniejącym kanale sanitarnym. Proszę uzupełnić przedmiar.
Wyjaśnienia nr 25
Studzienka kontrolna ø 600 PE (urządzenie kompletne z kinetą i zwieńczeniem włazu klasy D400) na istniejącym kanale sanitarnym wchodzi w zakres oferty. Należy wycenić.
26. Proszę o informację, czy jeżeli oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej, to może załączyć do oferty oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej przed otwarciem ofert.
Wyjaśnienia nr 26
Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
27. W związku z dużą ilością nieścisłości i brakami w dokumentacji prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 05.02.2018 r.
Wyjaśnienia nr 27
Zamawiający nie przesuwają terminu składania ofert.
28. Proszę o załączenie projektu zagospodarowania terenu (najlepiej w zapisie DWG) z oznaczonymi krawężnikami, opornikami i obrzeżami betonowymi. Na podstawie załączonych rysunków nie ma możliwości jednoznacznie obliczyć ilości tych elementów do wykonania. Np. w legendzie do projektu zagospodarowania i na przekrojach przez nawierzchnie brak jest obrzeży a w poz. 76 przedmiaru przyjęto 82 mb.
Wyjaśnienia nr 28
Projekt zagospodarowania DWG w załączeniu.
29. Jaki kolor kostki polbruk przyjąć do wyceny, czy wszędzie kostka szara? Cena kostki zależy od koloru.

Wyjaśnienia nr 29

Do wyceny należy przyjąć kolor kostki szary za wyjątkiem miejsc postojowych dla niepełnosprawnych - czerwona

30. Czy a jeżeli to jak mają być oddzielone od siebie poszczególne miejsca handlowe, miejsca postojowe i poszczególne działki oznaczone różnymi kolorami na planie zagospodarowania ?

Wyjaśnienia nr 30

Linia segregacji poszczególnych miejsc kostka kolorowa - czerwona, dodatkowo proszę przyjąć koszt malowania numeracji miejsc wg projektu zagospodarowania - farba chlorokauczukowa.

WÓJTGMINY

mgr Roman Nowakowski