

Roboty drogowe-bitumiczne 2019

Roboty drogowe-bitumiczne na terenie gminy Chocień w roku 2019.

Prace realizowane w m. Czerniewice-ul. Św. Antoniego dz. nr 110/1 i ul. Kwiatowa oraz w Wichrowicach dz. nr 120, stanowią kontynuację prac z lat ubiegłych. Polegać będą : oczyszczeniu i skropieniu istniejącej podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową oraz ułożeniu nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej) o grubości 5 cm.

Czerniewice - ul. Św. Antoniego 298 mb i szer. 2,00 m (poszerzenie), ul. Kwiatowa 70,00 mb x 3,00 m ,
Wichrowice - 86,00 mb x 3,80 m (połączenie)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty drogowe-bitumiczne 2019					
1		Nawierzchnia			
1 d.1	KNR AT-03 0202-01	D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² (ul. Św. Antoniego 298,00x2,00, ul. Kwiatowa 70,00x3,00, Wichrowice 86,00x 3,80)	m2		
		1132,80	m2	1 132,800	
				RAZEM	1 132,800
2 d.1	KNR AT-03 0302-03	D.05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		1132,80	m2	1 132,800	
				RAZEM	1 132,800