

Roboty nawierzchniowe bitumiczne na terenie gminy Chocień w roku 2018

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Roboty nawierzchniowe bitumiczne na terenie gminy Chocień w roku 2018					
1	45233100-0	Nawierzchnia			
1 d.1	KNR AT-03 0202-02	D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 Droga: Krukowo-16450,00 + Czerniewice-ul.Obwodowa-7467,60+Borzymowice-2337+Janowo-1200+Skibice-1900+Bodzanówek-6004	m2		
		35358,60	m2	35 358,600	
				RAZEM	35 358,600
2 d.1	KNNR 6 0308-01 analogia	D.05.03.05b Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej z BA AC11W50/70 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) - na poszerzeniach Krukowo -3290,00 Czerniewice-ul.Obwodowa - 1524,00	m2		
		4814	m2	4 814,000	
				RAZEM	4 814,000
3 d.1	KNR AT-03 0203-01	D.05.03.26a Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne Krukowo - 3290,00 + Czerniewice-ul. Obwodowa - 1524,00	m2		
		4814	m2	4 814,000	
				RAZEM	4 814,000
4 d.1	KNNR 6 0308-01 analogia	D.05.03.05b Nawierzchnie z BA AC11W50/70 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) Krukowo- 8225,00 + Czerniewice - ul.Obwodowa-3733,80 + Bodzanówek - 3002,00	m2		
		14960,80	m2	14 960,800	
				RAZEM	14 960,800
5 d.1	KNNR 6 0309-01	D.05.03.05a Nawierzchnie z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) Krukowo- 8060,50 + Czerniewice-ul.Obwodowa- 3657,60 + Bodzanówek - 2923,00	m2		
		14641,10	m2	14 641,100	
				RAZEM	14 641,100
6 d.1	KNR AT-03 0302-04	D.05.03.05a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm Borzymowice-2337,00 +Janowo-1200,00+ Skibice-1900,00	m2		
		5437	m2	5 437,000	
				RAZEM	5 437,000