

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty bitumiczne 2017					
1	45233100-0	Nawierzchnia			
1 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy ,nawierzchni bitumicznych; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (droga Czerniewice- ul. Kolejowa i Obwodowa 665,00 mb- 7847,00m2, Olganowo 800,00 mb- 6560,00 m2, Lijewo 601,00 mb-2163,60m2) D.04.03.01 16570.60	m ² m ²	 16570.600	
				RAZEM	16570.600
2 d.1	KNNR 6 0308-01 analogia	Uzupełnienie nawierzchni bitumicznej z BA AC11W50/70 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) - na poszerzeniach 1396,00 m2 (Czerniewice-ul. Kolejowa i Obwodowa) D.05.03.05b 1396	m ² m ²	 1396.000	
				RAZEM	1396.000
3 d.1	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne (Czerniewice -ul. Kolejowa i Obwodowa - 1330,0 m2) 1330	m ² m ²	 1330.000	
				RAZEM	1330.000
4 d.1	KNNR 6 0308-01 analogia	Nawierzchnie z BA AC11W50/70 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) (Czerniewice - 3258,50 m2 oraz Olganowo - 3280,00 m2) D.05.03.05b 6538.50	m ² m ²	 6538.500	
				RAZEM	6538.500
5 d.1	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) (Czerniewice-ul.Kolejowa,Obwodowa - 3192,00m2, Olganowo- 3200,00 m2) D.05.03.05a 6392	m ² m ²	 6392.000	
				RAZEM	6392.000
6 d.1	KNR AT-03 0302-03	Nawierzchnie z masy asfaltobetonowej AC11S50/70 - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; Lijewo - 2164,00m2 D.05.03.05a 2163.6	m ² m ²	 2163.600	
				RAZEM	2163.600