

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA TARGOWISKA W MIEJSCOWOŚCI CHOCEŃ					
1		ROBOTY BUDOWLANE (BUDYNKI HANDLOWO-GOSPODARczo-SOCJALNE))			
1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNKRB 1	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1.	0112-01				
1		478	m ³	478.000	
				RAZEM	478.000
2	KNKRB 1	Wykopy o głębokości do 5 m w gruncie kat. I-II wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi	m ³		
d.1.	0207-01				
1		(8*1.5*16+69*1.5*2)*1.2	m ³	478.800	
				RAZEM	478.800
3	KNKRB 1	Zasypanie wykopów fundamentowych, rowów, wykopów obiektowych w gruncie kat. III-IV z zagęszczeniem gr. 20 cm ubijkami ręcznymi	m ³		
d.1.	0213-04				
1		478.8/2	m ³	239.400	
				RAZEM	239.400
4	KNKRB 1	Mechaniczne plantowanie terenu o kat.gruntu I-II spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW	m ²		
d.1.	0220-01				
1		100*15	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
1.2		FUNDAMENTY			
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.1.	0104-01				
2		FUNDAMENTY BUDYNEK SOCJALNY	m ²	28.140	
		7.5*0.7*2+12.6*0.7*2	m ²	8.100	
		STOPY FUNDAMENTOWE BUDYNKI HANDLOWE	m ²	448.900	
		1.5*1.5*0.1*3*12	m ²		
		POSADZKA			
		6.7*67			
				RAZEM	485.140
6	KNKRB 2	Podkłady na podłożu gruntowym - chudziak	m ³		
d.1.	1101-01				
2		FUNDAMENTY BUDYNEK SOCJALNY	m ³	2.814	
		(7.5*0.7*2+12.6*0.7*2)*0.1	m ³	0.810	
		STOPY FUNDAMENTOWE BUDYNKI HANDLOWE	m ³	44.890	
		(1.5*1.5*0.1*3*12)*0.1	m ³		
		POSADZKA			
		(6.7*67)*0.1			
				RAZEM	48.514
7	KNKRB 2	Izolacje poziome termiczne z płyt styropianowych układanych na suchu jednowarstw. na wierzchu konstr.	m ²		
d.1.	0602-03				
2		6.7*67.7	m ²	453.590	
				RAZEM	453.590
8	KNKRB 2	Warstwy wyrównawcze z zapr.cementowej gr.20 mm zatarte na gładko pod posadzki	m ²		
d.1.	1102-02				
2		POSADZKA	m ²	448.900	
		6.7*67			
				RAZEM	448.900
9	KNKRB 2	Ławy fundamentowe betonowe o szer.do 0.6 m	m ³		
d.1.	0201-01				
2		FUNDAMENTY BUDYNEK SOCJALNY	m ³	6.432	
		7.5*0.4*0.4*2+12.6*0.4*0.4*2			
				RAZEM	6.432
10	KNKRB 2	Stopy fundamentowe betonowe o obj.do 0.5 m ³	m ³		
d.1.	0202-01				
2		STOPY FUNDAMENTOWE BUDYNKI HANDLOWE	m ³	45.068	
		(1.5*1.5*0.45+0.19*0.45*0.7*4)*3*12			
				RAZEM	45.068
11	KNKRB 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstr.żelbetowych element.budynków i budowli prętami stal.okrągłymi żebrowanymi	t		
d.1.	0210-02				
2		0.4	t	0.400	
				RAZEM	0.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNKRB 2 d.1. 0210-01 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstr.żelbetowych element.budynków i budowli prętami stal.okrągłymi gładkimi 0.35	t t	 0.350	 0.350
				RAZEM	0.350
13	KNKRB 2 d.1. 0101-06 2	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych o gr.24 cm na zaprawie cementowej ŚCIANY FUNDAMENTOWE BUDYNEK SOCJALNY 7.5*0.8*2+12.6*0.8*2	m ² m ²	 32.160	 32.160
				RAZEM	32.160
14	KNKRB 2 d.1. 0101-06 2	Ściany fundamentowe z bloczków betonowych o gr.24 cm na zaprawie cementowej ŚCIANY KOLANKOWE BUDYNKI HANDLOWE 7.5*0.8*3+5*0.8*2*11	m ² m ²	 106.000	 106.000
				RAZEM	106.000
15	KNKRB 2 d.1. 0603-02 2	Izolacje z papy asfaltowej dwuwarstwowe układane na sucho ŚCIANY KOLANKOWE BUDYNKI HANDLOWE 7.5*0.25*3+5*0.25*2*11 FUNDAMENTY BUDYNEK SOCJALNY 7.5*0.25*2+12.6*0.25*2 STOPY FUNDAMENTOWE BUDYNKI HANDLOWE 0.4*0.4*3*12	m ² m ² m ² m ²	 33.125 10.050 5.760	 33.125 10.050 5.760
				RAZEM	48.935
16	KNKRB 2 d.1. 0601-06 2	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstw. powierzchni pionowych ŚCIANY KOLANKOWE BUDYNKI HANDLOWE 7.5*0.8*3*2+5*0.8*2*2*11 FUNDAMENTY BUDYNEK SOCJALNY 7.5*1.2*2*2+12.6*1.2*2*2 STOPY FUNDAMENTOWE BUDYNKI HANDLOWE 0.5*0.5*3*4*12	m ² m ² m ² m ²	 212.000 96.480 36.000	 212.000 96.480 36.000
				RAZEM	344.480
17	KNR-W 2- d.1. 02 2602-01 2	Docieplenie ścian fundamentowych budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka ŚCIANY KOLANKOWE BUDYNKI HANDLOWE 7.5*0.8*3*2+5*0.8*2*2*11 ŚCIANY FUNDAMENTOWE BUDYNEK SOCJALNY 7.5*0.8*2+12.6*0.8*2	m ² m ² m ²	 212.000 32.160	 212.000 32.160
				RAZEM	244.160
18	KNKRB 2 d.1. 0603-01 2	Izolacje z foli kubełkowej ŚCIANY KOLANKOWE BUDYNKI HANDLOWE 7.5*0.8*3*2+5*0.8*2*2*11 ŚCIANY FUNDAMENTOWE BUDYNEK SOCJALNY 7.5*0.8*2+12.6*0.8*2	m ² m ² m ²	 212.000 32.160	 212.000 32.160
				RAZEM	244.160
1.3		KONSTRUKCJA STALOWA ŚCIAN BUDYNKÓW HANDLOWYCH			
19	KNR 2-05 d.1. 0101-06 3 analogia	Hale typu lekkiego - prefabrykat (słupy, belki, rygle) budynki handlowe 6.7*5*11*35/1000	t t	 12.898	 12.898
				RAZEM	12.898
1.4		ŚCIANY BUDYNKU SOCJALNEGO			
20	KNKRB 2 d.1. 0101-06 4	Ściany budynków z bloczków z betonu komórkowego o gr.24 cm ŚCIANY BUDYNEK SOCJALNY 6.7*3*2+12.6*3*2	m ² m ²	 115.800	 115.800
				RAZEM	115.800
21	KNR 2-02 d.1. 0210-01 4	Wieniec ŚCIANY BUDYNEK SOCJALNY 6.7*0.24*0.3*2+12.6*0.25*0.3*2	m ³ m ³	 2.855	 2.855
				RAZEM	2.855
22	KNR 2-02 d.1. 0290-01 4	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.2	t	0.200	
				RAZEM	0.200
23	KNR 0-23 d.1. 2614-01 4	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki ŚCIANY BUDYNEK SOCJALNY 6.7*3+12.6*3*2	m ²		
			m ²	95.700	
				RAZEM	95.700
24	KNKRB 2 d.1. 0102-07 4	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o gr.12 cm ŚCIANY BUDYNEK SOCJALNY 6.7*3*2+3.6*3+12.6*3	m ²		
			m ²	88.800	
				RAZEM	88.800
25	KNKRB 2 d.1. 0802-03 4	Tynki ścian i słupów zwykle III kat. wykonywane ręcznie BUDYNEK SOCJALNY 6.7*3*2+3.6*3*2+12.6*3*2	m ²		
			m ²	137.400	
				RAZEM	137.400
26	KNR 2-02 d.1. 0829-09 4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną BUDYNEK SOCJALNY 6.7*2*2+3.6*2*2+12.6*2*2	m ²		
			m ²	91.600	
				RAZEM	91.600
27	KNKRB 2 d.1. 0103-01 4	Kominy wolnostojące wieloprzewodowe o przekroju przewodu 0.5x0.5 cegły 0.4*0.6*3.5*12+0.4*0.8*3.5	m ³		
			m ³	11.200	
				RAZEM	11.200
28	KNR-W 2- d.1. 02 0134-05 4 analogia	NAKRYWA ATTYK KOMINÓW O ŚR. GR. 7CM 0.5*0.7*12+0.5*0.9	m ²		
			m ²	4.650	
				RAZEM	4.650
1.5		OBUDOWA ŚCIAN I DACHU BUDYNKÓW HANDLOWYCH			
29	KNR 2-05 d.1. 1004-01 5	Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych gr. 200mm, montowana metodą tradycyjną 6.8*5*11	m ²		
			m ²	374.000	
				RAZEM	374.000
30	KNR 2-05 d.1. 1004-01 5	Lekka obudowa ścian z płyt warstwowych gr. 200mm, montowaną metodą tradycyjną 6.7*3*3+6.1*3*12+5*3*11*2 stolarka okienna i drzwiowa -59.356 -2.1*1.5*11	m ²		
			m ²	609.900	
			m ²	-59.356	
			m ²	-34.650	
				RAZEM	515.894
1.6		STOLARKA			
31	KNR-W 2- d.1. 02 1018-04 6	OKNA PCV 1.5*1.45*2 1.2*1.45*2 0.6*1.45*2 1.0*1.45 2.84*1.9*11	m ²		
			m ²	4.350	
			m ²	3.480	
			m ²	1.740	
			m ²	1.450	
			m ²	59.356	
				RAZEM	70.376
32	KSNR 2 d.1. 1003-04 6	Montaż ościeżnic zwykłych 1*2.1*8+0.9*2.1*11*2+0.8*2.1*5	m ²		
			m ²	66.780	
				RAZEM	66.780
33	KSNR 2 d.1. 1003-05 6	Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych aluminiowych 1.5*2.1*11	m ²		
			m ²	34.650	
				RAZEM	34.650
34	KSNR 2 d.1. 1002-01 6	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 22+3+5	szt		
			szt	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KSNR 2 d.1. 1002-01 6	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR-W 2- d.1. 02 2119-02 6	Montaż parapetów wewnętrznych - konglomerat	m		
		1.5*2+1.2*2+0.6*2+1+2.84*11	m	38.840	
				RAZEM	38.840
1.7		DACH BUDYNEK SOCJALNY			
37	KNKRB 2 d.1. 0404-03 7	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej-krokwie zwykle o dług.ponad 4.5 m	m ³ drew- na m ³ drew- na	1.344	
		7.0*0.16*0.08*15			
				RAZEM	1.344
38	KNKRB 2 d.1. 0405-03 7	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie łat 16 do 24 cm	m ² po- laci		
		7.0*12.6	m ² po- laci	88.200	
				RAZEM	88.200
39	KNKRB 2 d.1. 0404-06 7	Podbitka	m ³ drew- na m ³ drew- na	0.132	
		0.35*12.6*0.03			
				RAZEM	0.132
40	KNR-W 2- d.1. 02 0512-01 7	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną	m ²		
		6.7*12.6	m ²	84.420	
				RAZEM	84.420
41	KNR 2-16 d.1. 0304-06 7	Trzywarstwowa izolacja o grubości do 150 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich	m ²		
		6.7*12.6	m ²	84.420	
				RAZEM	84.420
42	KNR AT-09 d.1. 0103-01 7	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m	m ²		
		6.7*12.6	m ²	84.420	
				RAZEM	84.420
43	KNR AT-09 d.1. 0103-01 7 analogia	Folie	m ²		
		6.7*12.6	m ²	84.420	
				RAZEM	84.420
1.8		WYKOŃCZENIE PODŁÓG I SUFITÓW BUDYNKI HANDLOWE, SOCJALNY			
44	KNNR 2 d.1. 1209-01 8	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. 20x20 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm	m ²		
		6.7*67.7	m ²	453.590	
				RAZEM	453.590
45	KNR 0-14 d.1. 2012-01 8	Okladziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
		6.7*67.7	m ²	453.590	
				RAZEM	453.590
46	KNR 0-14 d.1. 2011-07 8	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych ścian, jednowarstwowa 50 - 01	m ²		
		6.7*3*3+6.1*3*12+5*3*11*2	m ²	609.900	
		-59.356	m ²	-59.356	
		-2.1*1.5*11	m ²	-34.650	
				RAZEM	515.894
47	KNR 0-14 d.1. 2010-06 8	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m ²		
		4.76*3*11+1.5*3*11	m ²	206.580	
		-2.1*1.0*11*2	m ²	-46.200	
				RAZEM	160.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNKRB 2 d.1. 1402-05 8	Malowanie dwukrotne płyt gipsowych szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem - sufit 6.7*67.7	m ²		
			m ²	453.590	
				RAZEM	453.590
49	KNKRB 2 d.1. 1402-03 8	Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie - ściany 6.7*3*16*2+67.7*3*4	m ²		
			m ²	1455.600	
				RAZEM	1455.600
1.9		OBRÓBKİ RÓŻNE BUDYNKI HANDLOWE, SOCJALNY			
50	KNKRB 2 d.1. 0503-02 9	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm OKAPY 6.7*0.6*4+67.7*0.6*3	m ²		
			m ²	137.940	
				RAZEM	137.940
51	KNKRB 2 d.1. 0503-02 9	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm PAS NADRYNNOWY 6.7*0.5*4+67.7*0.5*3 OBRÓBKİ ŚCIAN DZIAŁOWYCH, KOLANKOWYCH 350	m ²		
			m ²	114.950	
			m ²	350.000	
				RAZEM	464.950
52	KNKRB 2 d.1. 0503-02 9	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety 1.5*0.3*2+1.2*0.3*2+0.6*0.3*2+2.9*0.3*11	m ²		
			m ²	11.550	
				RAZEM	11.550
53	KNKRB 2 d.1. 0502-01 9	Rynny półokrągłe o średnicy 15 cm 67.7	m		
			m	67.700	
				RAZEM	67.700
54	KNKRB 2 d.1. 0502-05 9	Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm 3*13	m		
			m	39.000	
				RAZEM	39.000
55	KNKRB 2 d.1. 0503-02 9 analogia	Żaluzje z paneli mocowane na konstrukcji stalowej (12.7+5*11)*1	m ²		
			m ²	67.700	
				RAZEM	67.700
1.10		INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
56	KNNR 4 d.1. 0112-02 10	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 150	m		
			m	150.000	
				RAZEM	150.000
57	KNR 0-31 d.1. 0113-01 10	Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 6 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 15 mm 150	m		
			m	150.000	
				RAZEM	150.000
58	KNR 0-31 d.1. 0116-01 10	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkal- nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 150	m		
			m	150.000	
				RAZEM	150.000
59	KNR 0-31 d.1. 0116-02 10	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkal- nych - próba wodna ciśnieniowa 150	m		
			m	150.000	
				RAZEM	150.000
60	KNKRB 4-I d.1. 0116-02 10	Umywalki porcelanowe poj.z syfonem stojące z baterią umywalkową 6+2*11	kpl.		
			kpl.	28.000	
				RAZEM	28.000
61	KNKRB 4-I d.1. 0118-03 10	Ustępy z płuczkami z tworzywa lub porcelany typu kompakt z zaworem czerpnym 6+11	kpl.		
			kpl.	17.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.000
62	KNKRB 4-I d.1. 0118-05 10	Pisuary pojedyncze z płuczką samoczynną	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 0-31 d.1. 0109-01 10	Montaż zaworów czerpalnych z zaworem antyskażeniowym i złączką do węża o śr. 15 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
64	KNKRB 4-I d.1. 0114-01 10 analogia	Kratki ściekowe	szt.		
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
65	KNKRB 4-I d.1. 0105-07 10 analogia	Uchwyt dla niepełnosprawnych w sanitariacie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.11		INSTALACJE KANALIZACYJNE			
66	KNNR 4 d.1. 0203-03 11	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
67	KNNR 4 d.1. 0207-03 11	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3*13	m	39.000	
				RAZEM	39.000
68	KNNR 4 d.1. 0203-02 11	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		2*14	m	28.000	
				RAZEM	28.000
69	KNNR 4 d.1. 0207-01 11	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3*14	m	42.000	
				RAZEM	42.000
70	KNNR 4 d.1. 0222-02 11	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
1.12		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
71	KNKRB 5 d.1. 0201-04 12	Linie prowadzone przewodami kabelkowymi układanymi w bruzdzie pod tynkiem o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm ²	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
72	KNNR 5 d.1. 0306-02 12	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4*11+4*6	szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
73	KNNR 5 d.1. 0308-03 12	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		68	szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
74	KNNR 5 d.1. 0301-14 12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie - wykonanie otworów w blasze	szt.		
		11*3+14	szt.	47.000	
				RAZEM	47.000
75	KNNR 5 d.1. 0502-01 12	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		11+5	kpl.	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
76	KNNR 5 d.1. 0504-02 12	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane 2*11+9	kpl. kpl.	 31.000	 31.000
				RAZEM	31.000
77	KNNR 5 d.1. 1201-01 12	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych 47	szt. szt.	 47.000	 47.000
				RAZEM	47.000
78	KNR 5-08 d.1. 0402-01 12 analogia	Wentylator elektryczny nawiewno-wywiewny 8+3*11	kpl. kpl.	 41.000	 41.000
				RAZEM	41.000
79	KNR 5-08 d.1. 0402-01 12 analogia	Grzejniki elektryczne 7+2*11	kpl. kpl.	 29.000	 29.000
				RAZEM	29.000
80	KNR 5-08 d.1. 0402-01 12 analogia	Podgrzewacze przepływowe wody 3+11	kpl. kpl.	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
2		ROBOTY DROGOWE (TARGOWISKO Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ)			
2.1		DROGI MANEWRÓWE TARGOWISKA			
81	KNR 2-31 d.2. 0101-01 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm DROGI MANEWRÓWE 964	m ² m ²	 964.000	 964.000
				RAZEM	964.000
82	KNR 2-31 d.2. 0104-03 1	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 964	m ² m ²	 964.000	 964.000
				RAZEM	964.000
83	KNR 2-31 d.2. 0114-01 1	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 964	m ² m ²	 964.000	 964.000
				RAZEM	964.000
84	KNR 2-31 d.2. 0402-04 1	Ława pod krawężniki, oporniki, betonowa z oporem (8.5+13+28+5+6+5+57+7+28+3+45+7.5+58+58+58+46+4+6.5+8.5)*0.3*0.3 (21.5+7.5+13+6+6+6+6.5+2+1+1+1+45.3+6+8+3+8.5+3+2.5+6+6+6+6.5+8.5+15+4+10+5+4+1+5+13+5+13+1.5+57)*0.3*0.3 (8.5+35.5+27+2+2+7)*0.25*0.25	m ³ m ³ m ³	 40.680 28.287 5.125	 74.092
				RAZEM	74.092
85	KNR 2-31 d.2. 0403-03 1	Krawężniki wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 21.5+7.5+13+6+6+6+6.5+2+1+1+1+45.3+6+8+3+8.5+3+2.5+6+6+6+6.5+8.5+15+4+10+5+4+1+5+13+5+13+1.5+57	m m	 314.300	 314.300
				RAZEM	314.300
86	KNR 2-31 d.2. 0403-03 1	Oporniki o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 8.5+13+28+5+6+5+57+7+28+3+45+7.5+58+58+58+46+4+6.5+8.5	m m	 452.000	 452.000
				RAZEM	452.000
87	KNR 2-31 d.2. 0407-05 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 8.5+35.5+27+2+2+7	m m	 82.000	 82.000
				RAZEM	82.000
88	KNR 2-31 d.2. 0310-01 1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 964	m ² m ²	 964.000	 964.000
				RAZEM	964.000
2.2		TARGOWISKO			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2.	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm			
2					
		PŁODY ROLNE	m ²	657.000	
		657	m ²	135.000	
		ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA			
		135			
		POZOSTAŁE	m ²	342.000	
		342			
				RAZEM	1134.000
90	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-	m ²		
d.2.	0104-03	gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
2					
		1134	m ²	1134.000	
				RAZEM	1134.000
91	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-	m ²		
d.2.	0114-01	gęszczeniu 20 cm			
2					
		1134	m ²	1134.000	
				RAZEM	1134.000
92	KNR 2-31	Nawierzchnia betonowa o grubości 12 cm	m ²		
d.2.	0308-01				
2					
		1134	m ²	1134.000	
				RAZEM	1134.000
2.3		PARKING, TEREN UTWARDZONY			
93	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2.	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm			
3					
		miejsca postojowe	m ²	148.500	
		148.5	m ²	75.500	
		teren utwardzony			
		75.5			
				RAZEM	224.000
94	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-	m ²		
d.2.	0104-03	gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
3					
		224	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
95	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-	m ²		
d.2.	0114-01	gęszczeniu 20 cm			
3					
		224	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
96	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2.	0511-03	mentowo-piaskowej			
3					
		224	m ²	224.000	
				RAZEM	224.000
2.4		CIĄGI PIESZE, PASAŻ HANDLOWY			
97	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2.	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm			
4					
		ciągi piesze	m ²	354.000	
		354	m ²	460.000	
		pasaż handlowy			
		460			
				RAZEM	814.000
98	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, za-	m ²		
d.2.	0104-03	gęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
4					
		814	m ²	814.000	
				RAZEM	814.000
99	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po za-	m ²		
d.2.	0114-01	gęszczeniu 20 cm			
4					
		814	m ²	814.000	
				RAZEM	814.000
100	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.2.	0511-03	mentowo-piaskowej			
4					
		814	m ²	814.000	
				RAZEM	814.000
2.5		ODWODNIENIE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
101	KNR 2-01 d.2. 0221-08 5	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.III 300*0.5*1.5	m ³ m ³	 225.000	 225.000
				RAZEM	225.000
102	KNR 2-01 d.2. 0322-02 5	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 300*1.5*2	m ² m ²	 900.000	 900.000
				RAZEM	900.000
103	KNR 2-01 d.2. 0320-0403 5	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 2.6-4.5 m 200	m ³ m ³	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
104	KNR 2-01 d.2. 0236-01 5	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 200	m ³ m ³	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
105	KNR-W 2- d.2. 18 0408-05 5	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 220	m m	 220.000	 220.000
				RAZEM	220.000
106	KNR 2-18 d.2. 0613-03 5	Osadniki 10	stud. stud.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
107	KNR 2-18 d.2. 0613-03 5	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko- pie o głębokości 3 m 1	stud. stud.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
108	KNR 2-18 d.2. 0625-01 5	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem 9	szt. szt.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
109	KNR 2-18 d.2. 0613-01 5	Separator 1	stud. stud.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2.6		WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODOCIAĞOWEGO I PPOŻ			
110	KNR 2-01 d.2. 0221-08 6	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- kład w gruncie kat.III 50*0.5*1.5	m ³ m ³	 37.500	 37.500
				RAZEM	37.500
111	KNR 2-01 d.2. 0322-02 6	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 50*1.5*2	m ² m ²	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
112	KNR 2-01 d.2. 0320-0403 6	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 2.6-4.5 m 150	m ³ m ³	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
113	KNR 2-01 d.2. 0236-01 6	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 150	m ³ m ³	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
114	KNR 4 d.2. 1008-02 6	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 90 mm 55	m m	 55.000	 55.000
				RAZEM	55.000
115	KNR 4 d.2. 1110-01 6	Zasuwy typu "E" kielichowe z obudową o śr. do 90 mm montowane na ru- rociągach PVC i PE 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
116	KNNR 4 d.2. 1606-01 6	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m - 1 prób.		
		1	200m - 1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
117	KNNR 4 d.2. 1119-03 6	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.7		WYKONANIE PRZYŁĄCZA DO SIECI KANALIZACJI			
118	KNR 2-01 d.2. 0221-08 7	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		1*0.5*1.5	m ³	0.750	
				RAZEM	0.750
119	KNR 2-01 d.2. 0322-02 7	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²		
		1*1.5*2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
120	KNR 2-01 d.2. 0320-0403 7	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 2.6-4.5 m	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
121	KNR 2-01 d.2. 0236-01 7	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
122	KNNR 4 d.2. 1308-02 7	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
3		OŚWIETLENIE TERENU			
123	KSNR 5 d.3 0101-01	Montaż złączy kablowych typu ZK1a 200A	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KSNR 5 d.3 0202-02	Montaż rozdzielni RG	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KSNR 5 d.3 0801-02	Układanie kabla ZK-L - RG	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
126	KSNR 5 d.3 0801-02	Układanie kabla RG - ZK-1	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
127	KSNR 5 d.3 0801-02	Układanie kabla RG - ZK-2	m		
		248	m	248.000	
				RAZEM	248.000
128	KSNR 5 d.3 0801-02	Układanie kabla zasilającego (obw nr 1)	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
129	KSNR 5 d.3 0407-03	Wypusty na oprawy w boksach	wyp.		
		20	wyp.	20.000	
				RAZEM	20.000
130	KSNR 5 d.3 0502-02	Montaż opraw oświetleniowych w boksach	kpl.		
		20	kpl.	20.000	
				RAZEM	20.000
131	KSNR 5 d.3 0801-02	Układanie kabla oświetleniowego	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
132	KSNR 5 d.3 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych + wysięgnik 1 ramienny	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
133	KSNR 5 d.3 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
134	KSNR 5 d.3 0602-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowychw gruncie kat. III	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
135	KNR 4-03 d.3 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		11	pomiar	11.000	
				RAZEM	11.000
136	KNR 4-03 d.3 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
137	KNR 4-03 d.3 1205-012	Montaż paneli fotowoltaicznych moc ogni 4 Kwp	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		ZADASZENIE STANOWISK TARGOWYCH WRAZ Z OGRODZENIEM TARGOWISK/			
138	KNR 2-25 d.4 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa	m ²		
		77+57+40+41+43	m ²	258.000	
				RAZEM	258.000
139	KNR 4-01 d.4 0927-03 analogia	Brama wjazdowa na targowisko: posadowiona na czterech słupach drewnianych, dach czterospadowy.	m ²		
		6*3.5	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
140	KNR 2-02 d.4 1206-05 analogia	Bramy przesuwne stalowe	m ²		
		4*1.5	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
141	KNR 2-02 d.4 1220-04	Konstrukcje daszków dwuspadowe łukowe kryte blachą powlekaną wraz ze słupami (zadaszenie stanowisk targowych 459 + 180m2 pasażu handlowego - należy również wycenić, razem 639m2 zadaszenia)	m ²		
		459	m ²	459.000	
				RAZEM	459.000
142	KNR 2-02 d.4 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - konstrukcja pod słupy	m ³		
		0.4*0.4*1*20	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
143	KNR 2-02 d.4 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t		
		20*0.01	t	0.200	
				RAZEM	0.200
144	KNR 2-02 d.4 1215-01	Kotwy montażowe do słupów zadaszenia	szt.		
		20*4	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
5		ELEMENTY WYPOSAŻENIA			
145	KNR 2-02 d.5 1220-04 analogia	Pojemniki na nieczystości PCV (śmietniki) wg projektu zał. nr 4	kpl		
		6	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
146	KNR 2-02 d.5 1220-04 analogia	Wiata na nieczystości "Śmietnik" zał. nr 2	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6		OBSŁUGA GEODEZYJNA			
147	KNR 2-01 d.6 0122-01	Wytyczenie geodezyjne	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
148	KNR 2-01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl		
d.6	0122-01	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000