

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty nawierzchniowe bitumiczne - 2016					
1	KNNR 6 1005-04	D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych Droga gm.190782C Czerniewice-ul.Obwodowa, Chocień (dz. nr 197)-ul Parkowa, droga gm. nr 190758C Grabówka -Stefanowo, droga gm.(dz. nr 30) Siewiersk-pałac (233+230+453)x4,3 + (187x3,30) = 4555,90 4555.90	m ² m ²	 4555.900	
				RAZEM	4555.900
2	KNNR 6 1005-06	D.04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych ulepszonych bitumicz- nych (istn. nawierzchni i w-wy wiążącej) Droga gm. nr 190719C Siewiersk-Świątniki (710x5,30) + (710x5,10+187x3,1)=7963,70 7963.70	m ² m ²	 7963.700	
				RAZEM	7963.700
3	KNNR 6 1005-07 analogia	D.04.03.01 Skrócenie bitumem nawierzchni drogowych (podbudowy , istniejącej naw . i w-wy wiążącej). 4555,90/2 + 3763,00 + 4200,7 = 10241,65 10241.65	m ² m ²	 10241.650	
				RAZEM	10241.650
4	KNNR 6 0308-03 analogia	D.05.03.05b Nawierzchnie o grubości 3cm (warstwa wiążąca) z BA AC11W50/70 Droga gm. nr 190719C Siewiersk- Świątniki (710x5,10)+(187x3,1)= 4200,70 4200.70	m ² m ²	 4200.700	
				RAZEM	4200.700
5	KNNR 6 0309-01	D.05.03.05a Wykonanie w-wy ścieralnej z BA AC 8S50/70 o grubości po zagęszcze- niu 3 cm Droga gm. nr 190719C Siewiersk-Świątniki (710,00 x 5,00)+(187,00x3,00) = 4111,00 4111	m ² m ²	 4111.000	
				RAZEM	4111.000
6	KNR AT-03 0302-04	D.05.03.05a Nawierzchnie z masy asfaltobetonowej AC8S50/70 - warstwa ścieral- na o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 500 t/dzień (233+230+453)x4,00= 3664,00 3664	m ² m ²	 3664.000	
				RAZEM	3664.000